

123
23-08-17



1896

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 1919 del 25 AGO. 2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN
CONTRADA DENTE CROCICCHIA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI – CUP:
J41B05000400001 – CIG: 4985497246

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che, i lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio in contrada Dente Crocicchia, sono stati affidati all'impresa "Costruzioni e Restauri s.r.l." con sede a Rosolini, per un importo complessivo di € 3.600.000,00, giusto contratto del 05/11/2015 rep. n. 15885 registrato a Modica in data 20/11/2015 al n. 2983;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, di cui mancano i relativi prezzi unitari;

PRESO ATTO che in data 25/07/2017, tra l'Ing. Salvatore Volo direttore dei lavori, ed il Geom. Salvatore Amaddio, procuratore speciale dell'impresa "Costruzioni e Restauri s.r.l.", sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi in base ai quali saranno contabilizzati i lavori;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 6, che si allega al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che l'introduzione dei nuovi prezzi non comporta maggiore spesa rispetto alle somme previste nel quadro economico;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione dei nuovi prezzi, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Approvare, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii., n. 4 nuovi prezzi concordati, relativi ai lavori di realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio in contrada Dente Crocicchia;
- 2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi prezzi non comporta maggiore spesa rispetto alle somme previste nel quadro economico.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Table with 5 columns: Impegno, Data, Importo, Intervento/Capitolo, Esercizio. The table is currently empty and crossed out with a diagonal line.

Modica, 24/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO 2017 al 12 SET. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale

Considerato:

➤ che si rende utile inserire alcune nuove voci di prezzo al fine di consentire la regolare esecuzione e contabilizzazione delle opere in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato che le lavorazioni suddette sono state concordate con l'amministrazione, l'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio, tra il sottoscritto Ing. Salvatore VOLO, Direttore dei suddetti lavori, ed il Geom. Salvatore AMADDIO, Procuratore speciale dell'Impresa COSTRUZIONI e RESTAURI srl sono stati concordati i seguenti **n. 4 Nuovi Prezzi** riportati in calce al presente verbale in base ai quali saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

NPV0.77 – (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 13.3.5.1)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1) D esterno 20 mm

Per ogni m € 5,43 (Euro cinque/43).

NPV0.78 – (Voce desunta da PR Regione Sicilia (anno 2013) 13.3.5.8)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -- Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1) D esterno 90 mm

Per ogni m € 13,80 (Euro tredici/80).

NPV0.79 - (Voce desunta da analisi prezzo allegata)

Smontaggio dei pezzi speciali e allacci siti all'interno del pozzetto esistente, l'accatastamento in sito dei materiali ed il successivo rimontaggio all'interno del nuovo pozzetto. Sono compresi altresì gli oneri per la ricerca delle tubazioni degli allacci idrici esistenti, il taglio e l'esecuzione delle giunzioni e quant'altro occorre per ripristinare il normale funzionamento dell'acquedotto e degli allacci idrici per dare l'opera completata e finita in ogni sua parte.

A corpo € 395,63 (Euro trecentonovantacinque/63)

NPV0.80 - (Voce desunta da analisi prezzo allegata)

Formazione di allaccio idrico o ripristino allaccio esistente eseguito sulla condotta principale mediante fornitura ed installazione di presa a staffa, fornitura e posa in opera di tubazione occorrente in polietilene per il raggiungimento del pozzetto di derivazione e del vano contatore, compresa la fornitura ed installazione di valvola a sfera e relativi raccordi tipo tof

ed il rimontaggio in opera del contatore e relativi pezzi speciali. E' compreso altresì nel prezzo l'eventuale ricollocazione in opera degli sportelli del vano contatore ed ogni altro onere e magistero per dare l'allaccio eseguito o ripristinato ed in ogni caso funzionale e funzionante a regola d'arte.

Cadauno € 206,29 (Euro duecentosei/29)

I costi elementari di manodopera che costituiscono le voci dei nuovi prezzi sono quelli del prezzario Regione Sicilia 2013, mentre i costi materiali sono stati identificati tramite un'indagine di mercato.

I nuovi prezzi concordati sono da assoggettare al medesimo ribasso percentuale offerto dall'impresa Costruzioni e Restauri srl in fase di gara.


Il presente verbale, costituito da 4 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione ed è subito impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo avvenuta l'approvazione.

per l'impresa "COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l."

(Sig. Salvatore AMADIO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Salvatore VOLO)



Visto Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe PATTI)

ANALISI PREZZI

NPV 079

DESCRIZIONE VOCE

Smontaggio dei pezzi speciali e allacci sfti all'interno del pozzetto esistente, l'accatastamento in sito dei materiali ed il successivo rimontaggio all'interno del nuovo pozzetto. Sono compresi altresì gli oneri per la ricerca delle tubazioni degli allacci idrici esistenti, il taglio e l'esecuzione delle giunzioni e quant'altro occorre per ripristinare il normale funzionamento dell'acquedotto e degli allacci idrici per dare l'opera completata e finita in ogni sua parte.

SMONTAGGIO PEZZI SPECIALI

U.M. a corpo
Codice voce: NPV 079

Produzione delle
lavorazioni:

Articolo Elenco	DESCRIZIONE	U.M.	quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE	%
MATERIALI							
M.56	Bigiunto in ottone tof Ø 20 per ripristino allacci	cad	3,00	11,30	33,90	33,90	8,57
M.57	Raccordo bigiunto tof Ø 90 per innesto condotta esistente	cad	1,00	21,50	21,50		
					sommano	21,50	5,43
MANODOPERA							
(Ance 2013)	Operaio qualificato	h	8,000	23,53	188,24	251,87	63,66
(Ance 2013)	Operaio comune	h	3,000	21,21	63,63		
					sommano	251,87	
Somma COSTI DIRETTI						€ 307,27	
SICUREZZA		%	3,00			€ 9,22	2,33
SPESE GENERALI		%	13,64			€ 43,17	10,91
UTILE DELL'IMPRESA		%	10,00			€ 35,97	9,09
						€ 395,63	100,00
Incidenza manodopera		%	79,58				

COSTRUZIONE e RESTAURI S.R.L.

[Handwritten signature]



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Patti

[Handwritten signature]

ANALISI PREZZI

NPV 080

DESCRIZIONE VOCE

Formazione di allaccio idrico o ripristino allaccio esistente eseguito sulla condotta principale mediante fornitura ed installazione di presa a staffa, fornitura e posa in opera di tubazione occorrente in polietilene per il raggiungimento del pozzetto di derivazione e del vano contatore, compresa la fornitura ed installazione di valvola a sfera e relativi raccordi tipo tof ed il rimontaggio in opera del contatore e relativi pezzi speciali. E' compreso altresì nel prezzo l'eventuale ricollocazione in opera degli sportelli del vano contatore ed ogni altro onere e magistero per dare l'allaccio eseguito o ripristinato ed in ogni caso funzionale e funzionante a regola d'arte.

Formazione allaccio idrico o ripristino

U.M. cad
Codice voce: NPV 080

Produzione delle lavorazioni:

Articolo Elenco	DESCRIZIONE	U.M.	quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE	%
MATERIALI							
M.58	Valvola a sfera da 1/2" del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata	cad	1,00	6,50	6,50	6,50	3,15
M.59	Presa a staffa Ø 63 a 1/2" compreso raccordo per tubo in polietilene	cad	1,00	9,00	9,00		
					sommano	9,00	4,36
M.60	Tubo in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma80) serie PN 16, per acqua potabile. D esterno 20 mm	cad	3,00	3,50	10,50	10,50	5,09
					sommano		
(Ance 2013)	Operaio qualificato	h	3,000	23,53	70,59	134,22	65,06
(Ance 2013)	Operaio comune	h	3,000	21,21	63,63		
					sommano		
Somma COSTI DIRETTI						€ 160,22	
SICUREZZA		%	3,00			€ 4,81	2,33
SPESE GENERALI		%	13,64			€ 22,51	10,91
UTILE DELL'IMPRESA		%	10,00			€ 18,75	9,09
						€ 206,29	100,00
Incidenza manodopera		%	81,33				

COSTRUZIONE e RESTAURI S.r.l.



IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

Ing. Giuseppe Ratti

