

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI SCICLI

RECUPERO E CONSERVAZIONE


Lavori di Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Regaldi n°43, Scicli, di proprietà della congregazione delle suore Domenicane del Sacro Cuore



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ARCH. CESARE LO PRESTI
ARCH. ANTONIO STORNELLO
ARCH. ORAZIO CANNIZZARO
ARCH. GIOVANNI OCCHIPINTI

TIMBRO E FIRMA:



OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

ELABORATO:

ANALISI PREZZI

DATA:

LUGLIO 2015

AGGIORNAMENTO:

TAVOLA:

SCALA:

VISTI:

La proprietà di questo disegno è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi l'uso o l'riproduzione o l'cedere a terzi.

COMMITTENTE:

Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù
Via S.Nullo, 46 - 95123 Catania

ANALISI PREZZI

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	IMPORTI			
			unità di misura	Quantità	unitario.	TOTALE
1	AP1	fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio UPN 280 dello spessore non inferiore a mm4 opportunamente ammorsato alla muratura mediante aste filettate della lunghezza non inf ... on inferiore a cm 125, il tutto comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte MISURAZIONI: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune acciaio UPN 280 (7.2.4.1 p.r.) rck 300 incidenza collegamento trave legno-cordolo trasporto con autocarro onere per l'accesso e scarico a pubblica discarica autorizzata. spese generali 13% utili impresa 10%	h h h kg/m mc corpo mc*km mc	6,00 6,00 6,00 41,90 0,08 1,00 35,00 1,00	25,570 23,770 21,420 3,250 139,000 26,350 0,320 36,150	153,42 142,62 128,52 136,18 11,12 26,35 11,20 36,15
					83,920	83,92
					64,560	64,56
		PREZZO DA APPLICARE al m3				794,04
2	AP2	fornitura e posa in opera di lastra ondulata sottocoppo in fibrocemento ecologico colorati tipo "MAXCOLOR-NT PROVENZALE SECURSIL", fornita in lastre dalle dimensioni di cm 96.4 x 2 ... cessorio per dare l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla DL in corso d'opera. MISURAZIONI: Operaio Qualificato Operaio Comune Lastra Maxcolor-Nt Provenzale Secursil" cm 96.4x220x6h Incidenza raccordi di muro e di colmo Incidenza tirafondi di aggancio in acciaio zincato Incidenza bandina antinidificazione dei volatili spese generali 13% utili impresa 10%	h h mq corpo cad ml	0,20 0,20 1,05 1,00 3,00 1,00	23,770 21,420 13,230 1,100 0,450 0,950	4,75 4,28 13,89 1,10 1,35 0,95
					3,420	3,42
					2,630	2,63
		PREZZO DA APPLICARE al m2				32,37
3	AP 3	accurata pulizia di tutto l'apparato murario da eseguirsi a mano mediante ripetuti passaggi di spazzolatura di crino vegetale e acqua acidulata al 10% previa operazione di preconso ... onatura delle tinte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i ponteggi MISURAZIONI: Operaio specializzato Acqua deionizzata Detergente per pulizia Vibroincisore/microscalpello/microfesa. spese generali 13% utili impresa 10%	h l l h	0,50 0,50 0,30 0,50	25,570 0,500 24,950 9,150	12,79 0,25 7,49 4,58
					3,260	3,26
					2,510	2,51
		PREZZO DA APLICARE al m2				30,88
4	AP4	restauro di opere in ferro, grate e ringhiere a semplice disegno geometrico, mediante lo smontaggio con cura del manufatto esistente e il trasporto in cantiere del materiale da res ... documentata mediante la realizzazione di diapositive. Da misurarsi vuoto per pieno secondo proiezione di una sola faccia MISURAZIONI: Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune zanche e materiali vari	h h h stima	0,30 0,50 0,75 1,00	25,570 23,770 21,420 3,610	7,67 11,89 16,07 3,61

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	IMPORTI			
			unità di misura	Quantità	unitario.	TOTALE
5	AP5	liquido antiossidante	stima	0,50	10,850	5,43
		Verniciatura di opere in ferro con una mano di minio di piombo in resina alchidica	mq	0,50	14,400	7,20
		spesa generali 13%			6,740	6,74
		utili impresa 10%			5,190	5,19
		PREZZO DA APPLICARE al m2				63,80
		impianto a pannelli fotovoltaici. Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli fotovoltaici costituito da: -pannelli fotovoltaici realizzati con moduli fotovoltaici tipo "SUMMODULE SW 250W-POLY"				
		MISURAZIONI:				
		Operaio Specializzato	h	50,00	25,570	1 278.50
		Operaio Qualificato	h	50,00	23,770	1 188.50
		pannelli fotovoltaici realizzati con moduli da 250W	cad	40,00	320,000	12 800.00
		inverter e quadri di campo	cad	1,00	3703,000	3 703.00
		cavi solari e interruttori	corpo	1,00	1030,000	1 030.00
		spese generali 13% (compreso nei prezzi sopra riportati)				
		utile impresa 10% (compreso nei prezzi sopra riportati)				
PREZZO DA APPLICARE per 10 kWp				20 000.00		
PREZZO DA APPLICARE per kWp				2 000.00		