

# REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI SCICLI

## RECUPERO E CONSERVAZIONE


Lavori di Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Regaldi n°43,  
Scicli, di proprietà della congregazione delle suore Domenicane del Sacro  
Cuore



### GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ARCH. CESARE LO PRESTI  
ARCH. ANTONIO STORNELLO  
ARCH. ORAZIO CANNIZZARO  
ARCH. GIOVANNI OCCHIPINTI

### TIMBRE E FIRMA:



### OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

### ELABORATO:

COMPUTO METRICO

### DATA:

LUGLIO 2015

### AGGIORNAMENTO:

### TAVOLA:

3

### SCALA:

### VISTI:

### COMMITTENTE:

Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù  
Via S.Nullo, 46 - 95123 Catania

La proprietà di questo  
disegno è tutelata a termini  
di legge. E' vietato quindi  
qualsiasi riproduzione o reimpiego  
senza permesso scritto  
dall'autore.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 23.01.01.04. 01	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio prospetto b  sez 2-2  prospetto a		56,78 14,96 7,38 6,13 2,00 3,00 5,25 12,15	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 17,300 11,100 12,200 15,200 12,850 11,630 7,000	567,80 258,81 81,92 74,79 30,40 38,55 61,06 85,05		
	<b>SOMMANO al m³</b>					1'198,38	9,31	11'156,92
2 23.01.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni prospetto b  sez 2-2  prospetto a		56,78 14,96 7,38 6,13 2,00 3,00 5,25 12,15	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 17,300 11,100 12,200 15,200 12,850 11,630 7,000	567,80 258,81 81,92 74,79 30,40 38,55 61,06 85,05		
	<b>SOMMANO al m³</b>					1'198,38	1,04	1'246,32
3 21.01.21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3		72,13 57,80 7,90 15,50	4,870 4,870 3,750 18,340		351,27 281,49 29,63 284,27		
	<b>SOMMANO al m²</b>					946,66	14,90	14'105,23
4 21.01.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3		72,13 57,80 7,90 15,50	4,870 4,870 3,750 18,340		351,27 281,49 29,63 284,27		
	<b>SOMMANO al m²</b>					946,66	5,86	5'547,43
5 21.01.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² di proiezione orizzontale. pee ogni mq di proiezione orizzontale COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3	4,00 4,00 9,00 16,00	72,45 58,78 2,87 17,63	0,180 0,180 0,100 0,240	0,180 0,180 0,100 0,240	9,39 7,62 0,26 16,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,52		32'055,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,52		32'055,90
	SOMMANO al m²					33,52	14,60	489,39
6 AP1	fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio UPN 280 dello spessore non inferiore a mm4 opportunatamente ammorsato alla muratura mediante astea filettate della lunghezza non inf ... on inferiore a cm 125, il tutto comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte COPERTURA 1 COPERTURA 3 COPERTURA 2		175,70 82,40 23,80	0,400 0,400 0,400	0,200 0,200 0,200	14,06 6,59 1,90		
	SOMMANO m3					22,55	794,04	17'905,60
7 21.05.09	Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o pino di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catr ... stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. capriate copertura 1	12,00 12,00 12,00 12,00 2,00 2,00 2,00	8,10 0,16 1,25 2,72 4,00 1,25 1,36	0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160	0,200  0,160 0,120 0,200 0,160 0,120	3,11 0,31 0,38 0,63 0,26 0,06 0,05		
	copertura 2		3,00 1,25 0,90	0,160 0,160 0,160	0,200 0,160 0,120	0,10 0,03 0,02		
	SOMMANO al m³					4,95	1'714,00	8'484,30
8 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. piastre appoggio capriate pistre capriate	28,00 9,00 4,00 4,00 4,00	0,38 0,24 0,50 0,28 0,31	0,310 0,050 0,050 0,050 0,050	78,500 78,500 78,500 78,500 78,500	258,92 8,48 7,85 4,40 4,87		
	SOMMANO al kg					284,52	3,09	879,17
9 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. piastre appoggio capriate pistre capriate	28,00 9,00 4,00 4,00 4,00	0,38 0,24 0,50 0,28 0,31	0,310 0,050 0,050 0,050 0,050	78,500 78,500 78,500 78,500 78,500	258,92 8,48 7,85 4,40 4,87		
	SOMMANO al kg					284,52	2,59	736,91
10 21.02.09	Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, t ... che rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.	7,00	8,23		9,860	568,03		
	A R I P O R T A R E					568,03		60'551,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					568,03		60'551,27
11 21.07.03	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di tufo.	2,00	4,68		9,860	92,29	11,60	9'134,88
		18,00	0,30	0,300	78,500	127,17		
		SOMMANO al kg				787,49		
		7,00	63,00			441,00		
		7,00	85,00			595,00		
		2,00	66,00			132,00		
		2,00	90,00			180,00		
		SOMMANO al cm				1'348,00		
12 21.05.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m² di superficie effettiva. COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3  SOMMANO al m²						0,54	727,92
13 21.05.01	Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il tagli ... ra sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3  SOMMANO al m³						22,50	21'299,85
14 AP2	fornitura e posa in opera di lastra ondulata sottocoppo in fibrocemento ecologico colorati tipo "MAXCOLOR-NT PROVENZALE SECURSIL", fornita in lastre dalle dimensioni di cm 96.4 x 2 ... cessorio per dare l'opera completa, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla DL in corso d'opera. COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3  SOMMANO m2						32,37	30'643,38
15 21.05.19	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m² di superficie effettiva. per ogni mq di superficie effettiva COPERTURA 1  COPERTURA 2 COPERTURA 3  SOMMANO al m²						17,10	16'187,89
	A R I P O R T A R E							159'432,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'432,22
16 21.05.20.05	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo Siciliano COPERTURA 1	0,40	72,13	4,870		140,51		
		0,40	57,80	4,870		112,59		
	COPERTURA 2	0,40	7,90	3,750		11,85		
	COPERTURA 3	0,40	18,34	15,500		113,71		
	SOMMANO al m²					378,66	37,60	14'237,62
17 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ESTERNO prospetto b		56,78		8,000	454,24		
		4,00	-1,30		1,800	-9,36		
		4,00	-1,20		2,300	-11,04		
			14,96		15,800	236,37		
			-1,30		1,800	-2,34		
			-1,20		2,300	-2,76		
			-1,50		2,600	-3,90		
	sez 2-2		7,38		9,100	67,16		
		2,00	-1,15		2,400	-5,52		
			-1,00		2,250	-2,25		
			6,13		10,460	64,12		
			-1,80		2,900	-5,22		
	prospetto a		2,00		13,200	26,40		
			3,00		10,850	32,55		
			5,25		9,630	50,56		
			12,15		5,500	66,83		
			-1,80		2,600	-4,68		
			-1,40		2,600	-3,64		
	INTERNO							
	ref		31,68		5,270	166,95		
	cic		21,68		4,000	86,72		
			-1,30		2,400	-3,12		
	disimp		13,70		4,000	54,80		
	pranzo		17,14		4,000	68,56		
	dormitorio		28,90		4,000	115,60		
	dispensa		21,50		4,000	86,00		
	corridoio		72,25		3,320	239,87		
			33,00		3,320	109,56		
			36,00		3,320	119,52		
			3,65		3,320	12,12		
			2,95		3,320	9,79		
		2,00	17,75		2,570	91,24		
		2,00	3,00		2,750	16,50		
		6,00	-1,22		2,400	-17,57		
		15,00	-0,85		2,400	-30,60		
	Sommano positivi al m²					2'175,46		
	Sommano negativi al m²					-102,00		
	SOMMANO al m²					2'073,46	10,50	21'771,33
18 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		72,20	3,120		225,26		
			17,75	3,000		53,25		
			3,64	2,950		10,74		
	terrazzo		7,85	5,080		39,88		
			28,85	4,760		137,33		
	A R I P O R T A R E					466,46		195'441,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					466,46		195'441,17
			6,96 3,95	3,900 1,900		27,14 7,51		
	SOMMANO al m²					501,11	10,60	5'311,77
19 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore terrazzo		7,85 28,85 6,96 3,95	5,080 4,760 3,900 1,900	5,000 5,000 5,000 5,000	199,39 686,63 135,72 37,53		
	SOMMANO					1'059,27	1,74	1'843,13
20 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo							
	intonaco	2566,00			0,030	76,98		
	pavimenti	512,00			0,030	15,36		
	massetto	211,85			0,060	12,71		
	copertura	72,13	4,870		0,020	7,03		
		57,80	4,870		0,020	5,63		
		7,95	3,750		0,020	0,60		
		18,30	15,500		0,020	5,67		
		4,00	72,13	0,180	0,180	9,35		
		4,00	57,80	0,180	0,180	7,49		
		9,00	2,87	0,100	0,100	0,26		
		16,00	17,63	0,240	0,240	16,25		
		0,40	72,13	4,870	0,040	5,62		
		0,40	57,80	4,870	0,040	4,50		
	SOMMANO al m³					167,45	24,70	4'136,02
21 AP3	accurata pulizia di tutto l'apparato murario da eseguirsi a mano mediante ripetuti passaggi di spazzolatura di crino vegetale e acqua acidulata al 10% previa operazione di preconsolidamento delle tinte, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i ponteggi							
	prospetto b	4,00	1,80		3,050	21,96		
			1,20		1,350	1,62		
			2,70		5,250	14,18		
			1,45		2,800	4,06		
			1,60		3,540	5,66		
			1,80		2,450	4,41		
		4,00	1,20		14,500	69,60		
	sez 2-2		12,67		1,770	22,43		
			1,65		4,000	6,60		
	prospetto a		2,63		5,100	13,41		
			1,88		2,970	5,58		
	SOMMANO m2					169,51	30,88	5'234,47
22 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni ... entro, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	ESTERNO							
	prospetto b		56,78		8,000	454,24		
		4,00	-1,30		1,800	-9,36		
	A R I P O R T A R E					444,88		211'966,56

COMMITTENTE:

	A RIPORE							309'461,88
--	----------	--	--	--	--	--	--	------------

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'461,88
	esterni ESTERNO prospetto b		56,78		8,000	454,24		
		4,00	-1,30		1,800	-9,36		
		4,00	-1,20		2,300	-11,04		
			14,96		15,800	236,37		
			-1,30		1,800	-2,34		
			-1,20		2,300	-2,76		
			-1,50		2,600	-3,90		
	sez 2-2		7,38		9,100	67,16		
		2,00	-1,15		2,400	-5,52		
			-1,00		2,250	-2,25		
			6,13		10,460	64,12		
			-1,80		2,900	-5,22		
	prospetto a		2,00		13,200	26,40		
			3,00		10,850	32,55		
			5,25		9,630	50,56		
			12,15		5,500	66,83		
			-1,80		2,600	-4,68		
			-1,40		2,600	-3,64		
	Sommano positivi al m²					998,23		
	Sommano negativi al m²					-50,71		
	SOMMANO al m²					947,52	54,30	51'450,34
25 21.10.01.02	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo					780,00		
	SOMMANO al m					780,00	19,00	14'820,00
26 09.02.08	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. ESTERNO prospetto b		56,78		8,000	454,24		
		4,00	-1,30		1,800	-9,36		
		4,00	-1,20		2,300	-11,04		
			14,96		15,800	236,37		
			-1,30		1,800	-2,34		
			-1,20		2,300	-2,76		
			-1,50		2,600	-3,90		
	sez 2-2		7,38		9,100	67,16		
		2,00	-1,15		2,400	-5,52		
			-1,00		2,250	-2,25		
			6,13		10,460	64,12		
			-1,80		2,900	-5,22		
	prospetto a		2,00		13,200	26,40		
			3,00		10,850	32,55		
			5,25		9,630	50,56		
			12,15		5,500	66,83		
			-1,80		2,600	-4,68		
			-1,40		2,600	-3,64		
	Sommano positivi al m²					998,23		
	Sommano negativi al m²					-50,71		
	SOMMANO al m²					947,52	34,40	32'594,69
	A R I P O R T A R E							408'326,91

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							408'326,91
27 09.02.04	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. PER INTERNI ref cic  disimp pranzo dormitorio dispensa corridoio		31,68 21,68 -1,30 13,98 17,14 28,90 21,50 72,25 33,00 36,00 2,00 2,95 2,00 2,00 6,00 15,00		5,270 4,000 2,400 4,000 4,000 4,000 4,000 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 2,570 2,750 2,400 2,400	166,95 86,72 -3,12 55,92 68,56 115,60 86,00 239,87 109,56 119,52 24,24 9,79 91,24 16,50 -17,57 -30,60		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					1'190,47 -51,29		
	SOMMANO al m²					1'139,18	31,20	35'542,42
28 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso prospetto b          sez 2-2   prospetto a	4,00 4,00 8,00 1,00 1,00 1,30 1,06 2,00 1,15 1,00 1,80 1,84 0,90 1,15 0,90 0,50 0,70 1,40	1,15 1,28 0,70 1,00 1,00 1,30 1,06 1,15 1,00 1,80 1,84 0,90 1,15 0,90 0,50 0,70 1,40		2,260 1,800 1,000 2,400 1,500 2,600 1,800 2,400 2,250 3,000 3,700 1,100 1,300 0,900 0,900 0,900 2,700	10,40 9,22 5,60 2,40 1,50 3,38 1,91 5,52 2,25 5,40 6,81 0,99 1,50 0,81 0,45 0,63 3,78		
	SOMMANO al m²					62,55	124,80	7'806,24
29 21.08.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. prospetto b          sez 2-2	4,00 4,00 8,00 1,00 1,00 1,30 1,06 2,00 1,15 1,00	1,15 1,28 0,70 1,00 1,00 1,30 1,06 1,15 1,00		2,260 1,800 1,000 2,400 1,500 2,600 1,800 2,400 2,250	10,40 9,22 5,60 2,40 1,50 3,38 1,91 5,52 2,25		
	A R I P O R T A R E					42,18		451'675,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,18		451'675,57
30 AP4	prospetto a		1,80		3,000	5,40		
			1,84		3,700	6,81		
			0,90		1,100	0,99		
			1,15		1,300	1,50		
			0,90		0,900	0,81		
			0,50		0,900	0,45		
			0,70		0,900	0,63		
			1,40		2,700	3,78		
	SOMMANO al m²					62,55	37,50	2'345,63
	prospetto b	2,00	1,93		0,900	1,74		
			1,16		0,900	2,09		
			1,60		0,900	1,44		
			3,72		0,900	3,35		
		2,00	1,93		0,900	1,74		
			1,16		0,900	2,09		
			1,00		0,900	0,90		
			1,00		0,900	0,90		
	sez 2-2	2,00	0,88		1,120	0,99		
			1,15		1,300	1,50		
			0,88		0,880	0,77		
			0,88		0,700	0,62		
		2,00	3,80		3,850	14,63		
	SOMMANO m2					32,76	63,80	2'090,09
31 15.04.11.01	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... oli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in rame prospetto b sez 2-2 prospetto a prospetto d		56,70			56,70		
			12,50			12,50		
			18,34			18,34		
			72,50			72,50		
			36,40			36,40		
			7,90			7,90		
	SOMMANO al m					204,34	82,10	16'776,31
32 15.04.12.02	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm prospetto b sez 2-2 prospetto a prospetto d		32,00			32,00		
			16,00			16,00		
			15,00			15,00		
			21,00			21,00		
	SOMMANO al m					84,00	58,50	4'914,00
33 05.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 ... o, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		72,20	3,120		225,26		
	A R I P O R T A R E					225,26		477'801,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					225,26		477'801,60
34 12.01.03	terrazzo		17,75	3,000		53,25		
			3,64	2,950		10,74		
			7,85	5,080		39,88		
			28,85	4,760		137,33		
			6,96	3,900		27,14		
			3,95	1,900		7,51		
	SOMMANO al m²					501,11	20,70	10'372,98
35 05.01	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. terrazzo		7,85	5,080		39,88		
			28,85	4,760		137,33		
			6,96	3,900		27,14		
			3,95	1,900		7,51		
	SOMMANO al m²					211,86	14,00	2'966,04
36 05.16.01	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. terrazzo		7,85	5,080		39,88		
			28,85	4,760		137,33		
			6,96	3,900		27,14		
			3,95	1,900		7,51		
			72,20	3,120		225,26		
			17,75	3,000		53,25		
			3,64	2,950		10,74		
			7,85	5,080		39,88		
			28,85	4,760		137,33		
			6,96	3,900		27,14		
	SOMMANO al m²					712,97	36,10	25'738,22
37 05.17.03	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... e caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm terrazzo		36,75			36,75		
			5,09			5,09		
			44,79			44,79		
		2,00	3,97			7,94		
			1,39			1,39		
			3,93			3,93		
			6,70			6,70		
			3,09			3,09		
	SOMMANO al m					109,68	15,70	1'721,98
37 05.17.03	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm wc disabili		2,10		2,000	4,20		
		2,00	2,76		2,000	11,04		
	A R I P O R T A R E					15,24		518'600,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,24		518'600,82
	SOMMANO al m²					15,24	48,90	745,24
38	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
11.01.01	ref		31,68		5,270	166,95		
	cic		21,68		4,000	86,72		
			-1,30		2,400	-3,12		
	disimp		13,98		4,000	55,92		
	pranzo		17,14		4,000	68,56		
	dormitorio		28,90		4,000	115,60		
	dispensa		21,50		4,000	86,00		
	corridoio		72,25		3,320	239,87		
			33,00		3,320	109,56		
			36,00		3,320	119,52		
		2,00	3,65		3,320	24,24		
			2,95		3,320	9,79		
		2,00	17,75		2,570	91,24		
		2,00	3,00		2,750	16,50		
		6,00	-1,22		2,400	-17,57		
		15,00	-0,85		2,400	-30,60		
	Sommano positivi al m²					1'190,47		
	Sommano negativi al m²					-51,29		
	SOMMANO al m²					1'139,18	5,48	6'242,71
39	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base							
23.01.01.06	prospetto b		56,78	1,000	10,000	567,80		
			14,96	1,000	17,300	258,81		
	sez 2-2		7,38	1,000	11,100	81,92		
			6,13	1,000	12,200	74,79		
	prospetto a		2,00	1,000	15,200	30,40		
			3,00	1,000	12,850	38,55		
			5,25	1,000	11,630	61,06		
			12,15	1,000	7,000	85,05		
	SOMMANO al m³					1'198,38	3,93	4'709,63
40	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²							
14.01.03.02						69,00		
	SOMMANO cad.					69,00	38,50	2'656,50
41	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²							
14.01.11.02						48,00		
	SOMMANO cad.					48,00	43,10	2'068,80
42	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/							
14.04.02.05								
	A R I P O R T A R E							535'023,70

COMMITTENTE:

