

E.l.



Città di Modica

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 160 del 17 MAG 2025

Oggetto: Integrazione del Programma triennale opere pubbliche approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 02.11.2023 per il triennio 2023 -2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di Maggio alle ore 16,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Antoci Agatino	Assessore		X
Armenia Pietro	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore		X
Spadaro Concetta	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Puglisi Silvana Giuseppa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

Proposta prot. n. 164

del 17 MAG 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL III SETTORE Tecnico

Oggetto:

Il Dirigente proponente

Il Redigente

Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo

Il Dirigente del III Settore Tecnico

Premesso che:

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02.11.2023, è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025;
- che è stato emanato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani diretti alle Città Metropolitane, ai Liberi Consorzi e ai Comuni della Regione Sicilia a valere sulle risorse FSC 2021/2027;
- che l'articolo 6, criteri di ammissibilità, alla lettera e) del predetto avviso richiede come requisito di *essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, vigente al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 completo dei dati di approvazione del piano e delle indicazioni delle annualità di riferimento o comunque aver avviato la procedura di integrazione dei suddetti documenti con l'intervento proposto (in quest'ultimo caso la procedura dovrà essere completata entro la data del decreto di finanziamento dell'intervento da parte del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei Trasporti;*
- che pertanto, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si ha l'obbligo dell'inserimento nel piano triennale degli interventi che presuppongono una spesa superiore a € 150.000,00;
- ritenuto quindi di dare corso all'integrazione del programma delle opere pubbliche per l'annualità 2025 per il seguente progetto:
 - Riqualficazione, rigenerazione e sviluppo del centro urbano, previa manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali arterie stradali della Città di Modica;

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 1 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

che, nella stesura aggiornata secondo quanto descritto, gli elaborati costituenti l'integrazione del Programma saranno pubblicati all'Albo Pretorio informatizzato dell'Ente per 30 giorni consecutivi secondo normativa vigente;

Vista la L.R. 12/2011;

Vista la L.R. 1/12;

Vista la Circolare dell'Assessore Reg. le prot.86313/DRT del 4.5.2016;

Visto l' art. 250 del TUEL;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

PROPONE

1. Di integrare il Programma Triennale delle OO.PP. 2023/20225 approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 02.11.2023 prevedendo l'inserimento della seguente opera:

- Riqualificazione, rigenerazione e sviluppo del centro urbano, previa manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali arterie stradali della Città di Modica;

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai revisori dei conti per l'espressione del parere di competenza;

3. Di dare mandato al Dirigente del III Settore di provvedere agli atti consequenziali da allegare all'atto deliberativo da sottoporre al Consiglio Comunale integrando la documentazione qui approvata secondo quanto prescritto dal citata Decreto. Ass. Reg. 10.08.2012;

4. Di inviare il presente provvedimento al consiglio comunale per la competente approvazione;

5. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della Legge n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziari sul presente atto dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le integrazioni sopra indicate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li **7/5/2025**

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li **07 MAG. 2025**


Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2023.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **160** del **07 MAG 2025**

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano

IL SINDACO

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, addetto della pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal - 9 MAG. 2025 24 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

IL SOTTOSCRITTO, ADDETTO DELLA PUBBLICAZIONE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 2 MAG. 2025 AL 6 GIU. 2025 PER INTEGRAZIONE ALLIGATA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- ☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 5,7 MAG 2025

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell' addetto della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale

scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI MODICA

Articolazione della copertura finanziaria

N. progr	Cod. int. ammini- strazione	Codice ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia
97	1005	019	088	006		01	Completamento della scuola media De Amicis di Modica Alta.			1.875.000	N		
98	0968	019	088	006	01	01	Via di Fuga Quartiere S. Paolo - Ufra - Giacanta			1.700.000	N		
99	0968	019	088	006	06	01	Riqualificazione, rigenerazione e sviluppo del centro urbano previa manutenzione straordinaria della pavimentazione delle principali arterie stradali della città di Modica			7.280.162,48	N		
TOTALE								55.092.979,3	37.705.036,91	28.410.349,48			

Il responsabile del programma
(Ing. Francesco Paolino)





COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

IV SETTORE Tecnico

Ecologia e Manutenzioni

Progetto di riqualificazione, rigenerazione urbana delle principali arterie di collegamento tra il centro storico della città e il nuovo quartiere di sviluppo abitativo denominato Sorda Sacro Cuore "Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi della Regione Sicilia a valere sulle risorse FSC 2021/2027 DDG 4706 del 31/12/2024.-

Importo del progetto € 7.280.162,48

RELAZIONE TECNICA

Modica li

6/5/2025

Il Responsabile di Sezione

Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile U.O.C. 6

(Geom. Giorgio Scotti)

COMMISSIONE

Commissione per lo studio
e l'attuazione del
progetto di legge
n. 2027 del 1957
relativo alla
disciplina delle
attività di
intermediazione
finanziaria

Il presente documento ha lo scopo di
fornire informazioni generali sul
progetto di legge n. 2027 del 1957
relativo alla disciplina delle
attività di intermediazione
finanziaria. Il progetto è
stato presentato in data 1957
dal ministro delle Finanze
e ha l'obiettivo di disciplinare
le attività di intermediazione
finanziaria, in particolare
le attività di intermediazione
credizia e di intermediazione
fondaria.

Importo del progetto: 1.200.000.000

RELAZIONE



Relazione di
avvio
del
progetto



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

IV Settore Tecnico

Ecologia e Manutenzioni

OGGETTO: "Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani diretti alle Città Metropolitane, ai Liberi Consorzi Comunali e ai Comuni della Regione Sicilia, a valere sulle risorse FSC 2021/2027

RELAZIONE TECNICA

In riferimento all'Avviso Pubblico di cui in oggetto, giusto D.D.G. n°4706 del 31/12/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia del 11/01/2025, è stato redatto una previsione di spesa di massima con relativo quadro economico per la riqualificazione e rigenerazione urbana delle principale arterie di collegamento tra il centro storico della città e il nuovo quartiere di sviluppo abitativo denominato Sorda Sacro Cuore e le arterie interessate dal programma di sviluppo sono:

Via Nazionale , Tratto interessato da Piazza Corrado Rizzone a Piazza Libertà	ml. 1.700,00
Via Sacro Cuore , Tratto da Piazza Libertà a Incrocio intersezione Polo Commerciale.....	ml. 910,00
Via Resistenza Partigiana , Tratto da Piazza Libertà a incrocio intersezione Polo Commerciale	ml. 1.100,00
Via Aldo Moro , Tratto da Via Sacro Cuore a Via Resistenza Partigiana.....	ml. 590,00
Via Risorgimento , Tratto da Piazza Libertà a incrocio intersezione Polo Commerciale.....	ml. 1.380,00
Via Tirella , Tratto da Piazza Corrado Rizzone a intersezione di Via Trani.....	ml. 680,00
Via Modica Sorda , Tratto da intersezione di Via Trani al ponte San Giuliano.....	ml. 831,00
Via San Giuliano , Tratto dal ponte San Giuliano a Piazza Libertà.....	<u>ml. 1.400,00</u>
Totale	ml. 8.591,00

I lavori riguarderanno principalmente:

- la demolizione e il rifacimento delle pavimentazione stradale, con conglomerati bituminosi;
- la revisione della rete di smaltimento delle acque bianche ove esistenti, il ripristino e/o sostituzione delle caditoie in ferro con strutture omologate in ghisa sferoidale;
- Il rifacimento e/o messa a quota dei pozzetti dei sottoservizi presenti;
- Il rifacimento e sostituzione della segnaletica sia orizzontale che verticale, individuazione di aree per eventuali parcheggi;

- la sistemazione e rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi, con sistemazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- eventuali opere di arredo urbano con sistemazione di panchine in aree di aggregazione sociale.-

L'importo della previsione di massima quantificata in €. 7.280.162,48 è determinata dal seguente quadro economico:

per lavori a base d'asta.....€. 4.801.747,76

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (8% sui lavori).....€. 384.139,82

Costo netto mano d'opera inclusa nei lavori.....€. 759.704,91

A detrarre €. 1.143.844,73 €. 1.143.844,73

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 3.657.903,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori €. 1.058.895,35

Competenze Tecniche progettazione definitiva e sicurezza aff. Esterni €. 960.349,45

Competenze Tecniche RUP Stazione Appaltante €. 96.263,21

Imprevisti sui lavori 5% Iva compresa al 22% €. 292.906,61

Per anticipazioni a Fattura Iva compresa o oneri scarica €. 70.000,00

Totale Somme a Disposizione Amministrazione €. 2.478.414,72 €. 2.478.414,72

Importo Complessivo del progetto €. 7.280.162,48


Il Responsabile di Sezione

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile U.O.C. 6

(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

IV SETTORE Tecnico

Ecologia e Manutenzioni

Progetto di riqualificazione, rigenerazione urbana delle principali arterie di collegamento tra il centro storico della città e il nuovo quartiere di sviluppo abitativo denominato Sorda Sacro Cuore “Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi della Regione Sicilia a valere sulle risorse FSC 2021/2027 DDG 4706 del 31/12/2024.-

Importo del progetto € 7.280.162,48

COMPUTO METRICO

Modica li

6/5/2025

Il Responsabile di Sezione

Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile U.O.C. 6

(Geom. Giorgio Scollaro)

COMUNITA' DI MONTE

Prodotto da
la
Ecologia

Prodotto da
la
Ecologia

Prodotto da

COMPUTO METRICO

Prodotto da

Prodotto da



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		VIA NAZIONALE			
		Demolizioni			
1		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Nazionale 1700,00*9.00	15.300,00 SOMMANO m ² = 15.300,00	5,95	91.035,00
2		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Nazionale 1700,00*9.00*2	30.600,00 SOMMANO m ² = 30.600,00	1,68	51.408,00
3		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Nazionale 1700,00*9.00*0.05*1.20*Km. 18.00	16.524,00 SOMMANO m ³ X km = 16.524,00	0,79	13.053,96
		1) Totale			155.496,96
		1) Totale Demolizioni			155.496,96
		Rifacimenti pavimentazione			
4		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di			
		A RIPORTARE			155.496,96

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			155.496,96
		qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti .. Via Nazionale 1700,00*9.00*5	76.500,00		
		SOMMANO m ² /cm =	76.500,00	2,76	211.140,00
		1) Totale			211.140,00
		2) Totale Rifacimenti pavimentazione			211.140,00
		Sistemazione Marciapiede			
5		SIC24_3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro			
		Rifacimento marciapiede ml. (409.00+132.00+60.00)*1.10*0.15	99,17		
		SOMMANO m ³ =	99,17	199,34	19.768,55
6		SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, ..			
		Rifacimento marciapiede 2 * (ml. 409.00+132.00+60.00)*0.15	180,30		
		SOMMANO m ² =	180,30	44,58	8.037,77
7	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ...			
		Rifacimento marciapiede Rete maglia 15*15 Ø 8 ml. (409.00+132.00+60.00)*1.10*Kg. 5.40	3.569,94		
		SOMMANO kg =	3.569,94	3,47	12.387,69
		1) Totale			40.194,01
		3) Totale Sistemazione Marciapiede			40.194,01
		A RIPORTARE			406.830,97

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			406.830,97
8		Sistemazione ringhiera			
		SIC24_7.1.2			
		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		Per integrazioni montanti ringhiera			
		Travi IPe da mm. 100			
		n. 300 * ml. 1.70 * Kg. 8.10	4.131,00		
		Travi UPN alla base da 120 per formazione squadra			
		n. 300 * ml. 0.90 * Kg. 13.30	3.591,00		
		Travi UPN da 100 alla base dei montanti esistenti formazione squadre			
		n. 300 * ml. 1.00 * Kg. 10.60	3.180,00		
		SOMMANO kg =	10.902,00	4,05	44.153,10
9		SIC24_7.1.1			
		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		Per integrazioni montanti ringhiera			
		Longheroni Tubolari da Ø 42 spessore 3 mm			
		n. 2 * (ml. 409.00+132.00+60.00)* Kg. 2.840	3.413,68		
		SOMMANO kg =	3.413,68	4,50	15.361,56
10		SIC24_7.1.3			
		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		Quantità di cui agli articoli precedenti			
		10902.00+3413.68	14.315,68		
		SOMMANO kg =	14.315,68	3,18	45.523,86
11		SIC24_11.3.1			
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
		Via Nazionale			
		ml. (409.00+132.00+60.00)*1.00	601,00		
		SOMMANO m² =	601,00	23,14	13.907,14
		1) Totale			118.945,66
		4) Totale Sistemazione ringhiera			118.945,66
		Segnaletica Orizzontale e verticale			525.776,63

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			525.776,63
12		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Nazionale strisce longitudinali n. 3 * ml. 1700.00	5.100,00		
		SOMMANO m =	5.100,00	1,29	6.579,00
13		AP.32 Pitturazione con vernice spartitraffico acrilica rifrangente, a base acqua e monocomponente per la realizzazione di segnaletica orizzontale su supporti in calcestruzzo e conglomerato bituminoso. Prodotto con elevata resistenza all'abrasione, ideale per la segnaletica di strade, piste ciclabili, pavimentazioni esterne e interne. Utilizzata per eseguire a piccoli tratti di superfici rettangolari di dimensioni di cm. 15 * 50 e cm. 25 * 50 .. Via Nazionale delimitazione marciapiede ml. (409.00+132.00+60.00)*0.15 ml. (409.00+132.00+60.00)*0.25	90,15 150,25		
		SOMMANO mq =	240,40	45,00	10.818,00
14		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Nazionale Isole e attraversamenti pedonali n. 12*9.00*3.00 150.00	324,00 150,00		
		SOMMANO m² =	474,00	10,56	5.005,44
15		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Segnalai stradali 10	10,00		
		SOMMANO cad =	10,00	400,23	4.002,30
16		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Segnali 10.00	10,00		
		SOMMANO cad =	10,00	194,19	1.941,90
17		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm,			
		A RIPORTARE			554.123,27

SETTORE IV U.O.C. 6 - 8^ SEZIONE MANUTENZIONE STRADALE					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			554.123,27
		della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.			
		Via Nazionale			
		20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	143,76	2.875,20
		1) Totale			31.221,84
		5) Totale Segnaletica Orizzontale e verticale			31.221,84
		Smaltimento Acque bianche			
18		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale			
		Via Nazionale			
		ore 15.00	15,00		
		SOMMANO Ora =	15,00	120,52	1.807,80
19		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e ..			
		Via Nazionale			
		ore 10	10,00		
		SOMMANO Ora =	10,00	168,93	1.689,30
20		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza			
		Via Nazionale			
		12.00	12,00		
		SOMMANO Ora =	12,00	103,93	1.247,16
21	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a			
		A RIPORTARE			561.742,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			561.742,73
		Via Nazionale 45	45,00		
		SOMMANO Cad. =	45,00	207,77	9.349,65
22		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a			
		Via Nazionale 45*Kg. 78.00	3.510,00		
		SOMMANO kg =	3.510,00	6,52	22.885,20
23		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longeroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le			
		Via Nazionale 12*Kg.560,00	6.720,00		
		SOMMANO kg =	6.720,00	9,47	63.638,40
		1) Totale			100.617,51
		6) Totale Smaltimento Acque bianche			100.617,51
		1) Totale VIA NAZIONALE			657.615,98
		A RIPORTARE			657.615,98

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			657.615,98
		VIA SACRO CUORE			
		Demolizione			
24		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Sacro Cuore 390.00*8.50 520.00*8.50	3.315,00 4.420,00		
		SOMMANO m² =	7.735,00	5,95	46.023,25
25		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Sacro Cuore 390.00*8.50*2 520.00*8.50*2	6.630,00 8.840,00		
		SOMMANO m² =	15.470,00	1,68	25.989,60
26		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Sacro Cuore 390.00*8.50*0.05*1.20*Km. 18.00 520.00*8.50*0.05*1.20*Km. 18.00	3.580,20 4.773,60		
		SOMMANO m³ X km =	8.353,80	0,79	6.599,50
		1) Totale			78.612,35
		1) Totale Demolizione			78.612,35
		Rifacimento Pavimentazioni			
27		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade			
		A RIPORTARE			736.228,33

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			736.228,33
		di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti ..			
		Via Sacro Cuore			
		390,00*8.50*5	16.575,00		
		520,00*8.50*5	22.100,00		
		SOMMANO m²/cm =	38.675,00	2,76	106.743,00
		1) Totale			106.743,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazioni			106.743,00
		Sistemazione Marciapiede			
28		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Sacro Cuore			
		mq. 4500.00	4.500,00		
		SOMMANO m² =	4.500,00	11,71	52.695,00
29		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Sacro Cuore			
		mq. 4500.00*10	45.000,00		
		SOMMANO m² x cm =	45.000,00	2,17	97.650,00
30	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ...			
		Via Sacro Cuore			
		mq. 4500.00 * Kg. 4.00	18.000,00		
		SOMMANO kg =	18.000,00	3,47	62.460,00
31		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre ..			
		Via Sacro Cuore			
		A RIPORTARE			1.055.776,33

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.055.776,33
		mq. 4500.00*0.10	450,00		
		SOMMANO m³ =	450,00	204,96	92.232,00
32		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Sacro Cuore mq. 4500.00	4.500,00		
		SOMMANO m² =	4.500,00	40,74	183.330,00
33		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Sacro Cuore ml. 400.00	400,00		
		SOMMANO m =	400,00	100,80	40.320,00
		1) Totale			528.687,00
		3) Totale Sistemazione Marciapiede			528.687,00
		Segnaletica Orizzontale e Verticale			
34		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Sacro Cuore 3*(390.00+520.00)	2.730,00		
		SOMMANO m =	2.730,00	1,29	3.521,70
35		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Sacro Cuore 12*9.00*3.00 Isole Varie 150.00	324,00		
		SOMMANO m² =	150,00		
			474,00	10,56	5.005,44
		A RIPORTARE			1.380.185,47

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.380.185,47
36		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Sacro Cuore n. 10	10,00		
		SOMMANO cad =	10,00	400,23	4.002,30
37		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Sacro Cuore n. 15	15,00		
		SOMMANO cad =	15,00	194,19	2.912,85
38		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Sacro Cuore 25	25,00		
		SOMMANO cad =	25,00	143,76	3.594,00
		1) Totale			19.036,29
		4) Totale Segnaletica Orizzontale e Verticale			19.036,29
		Smaltimento Acque Bianche			
39		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	120,52	3.615,60
40		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando,			
		A RIPORTARE			1.394.310,22

SETTORE IV U.O.C. 6 - 8^ SEZIONE MANUTENZIONE STRADALE					Pag.11
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.394.310,22
		previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. ore 20.00	20,00		
		SOMMANO Ora =	20,00	168,93	3.378,60
41		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
42	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a 70	70,00		
		SOMMANO Cad. =	70,00	207,77	14.543,90
43		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 70*Kg. 78	5.460,00		
		SOMMANO kg =	5.460,00	6,52	35.599,20
44		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le 30 * 70.00	2.100,00		
		SOMMANO kg =	2.100,00	9,47	19.887,00
		1) Totale			79.622,55
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			79.622,55
		2) Totale VIA SACRO CUORE			812.701,19
		A RIPORTARE			1.470.317,17

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.470.317,17
		VIA RESISTENZA PARTIGIANA			
		Demolizioni			
45		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Resistenza Partigiana 1100.00*9.00	9.900,00		
		SOMMANO m ² =	9.900,00	5,95	58.905,00
46		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Resistenza Partigiana 1100.00*9.00*2	19.800,00		
		SOMMANO m ² =	19.800,00	1,68	33.264,00
47		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Resistenza Partigiana 1100,00*9.00*0.05*1.20*Km. 18.00	10.692,00		
		SOMMANO m ³ X km =	10.692,00	0,79	8.446,68
		1) Totale			100.615,68
		1) Totale Demolizioni			100.615,68
		Rifacimento Pavimentazioni			
48		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di			
		A RIPORTARE			1.570.932,85

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.570.932,85
		qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti .. Via Resistenza Partigiana 1100.00*9.00*5	49.500,00		
		SOMMANO m ² /cm =	49.500,00	2,76	136.620,00
		1) Totale			136.620,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazioni			136.620,00
		Sistemazione marciapiede			
49		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via Resistenza Partigiana mq. 2000.00	2.000,00		
		SOMMANO m ² =	2.000,00	11,71	23.420,00
50		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via Resistenza Partigiana mq. 2000.00*10	20.000,00		
		SOMMANO m ² x cm =	20.000,00	2,17	43.400,00
51	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ... Via Resistenza Partigiana mq. 2000.00* Kg. 4.00	8.000,00		
		SOMMANO kg =	8.000,00	3,47	27.760,00
52		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre .. Via Resistenza Partigiana mq. 2000.00*0.10	200,00		
		SOMMANO m ³ =	200,00	204,96	40.992,00
53		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la			
		A RIPORTARE			1.843.124,85

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.843.124,85
		superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Resistenza Partigiana mq. 2000.00	2.000,00		
		SOMMANO m² =	2.000,00	40,74	81.480,00
54		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Resistenza Partigiana ml. 400.00	400,00		
		SOMMANO m =	400,00	100,80	40.320,00
		1) Totale			257.372,00
		3) Totale Sistemazione marciapiede			257.372,00
		Segnaletica Orizzontale e Verticale			
55		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Resistenza Partigiana 3*1100,00	3.300,00		
		SOMMANO m =	3.300,00	1,29	4.257,00
56		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Resistenza Partigiana 15 * 9.00 * 3.00	405,00		
		SOMMANO m² =	405,00	10,56	4.276,80
57		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm,			
		A RIPORTARE			1.973.458,65

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.973.458,65
		riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Resistenza Partigiana n. 20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	400,23	8.004,60
58		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Resistenza Partigiana n. 20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	194,19	3.883,80
59		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Resistenza Partigiana n. 40	40,00		
		SOMMANO cad =	40,00	143,76	5.750,40
		1) Totale			26.172,60
		4) Totale Segnaletica Orizzontale e Verticale			26.172,60
		Smaltimento Acque Bianche			
60		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale ore 40.00	40,00		
		SOMMANO Ora =	40,00	120,52	4.820,80
61		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	168,93	5.067,90
62		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei A RIPORTARE			2.000.986,15

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.000.986,15
		pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza			
		ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
63	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a			
		80	80,00		
		SOMMANO Cad. =	80,00	207,77	16.621,60
64		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a			
		n. 80* Kg. 78.00	6.240,00		
		SOMMANO kg =	6.240,00	6,52	40.684,80
65		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le			
		20 * Kg. 70.00	1.400,00		
		SOMMANO kg =	1.400,00	9,47	13.258,00
		1) Totale			83.051,35
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			83.051,35
		3) Totale VIA RESISTENZA PARTIGIANA			603.831,63
		A RIPORTARE			2.074.148,80

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.074.148,80
		VIA ALDO MORO			
		Demolizioni			
66		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Aldo Moro 165.00*10.00 425.00*10.00	1.650,00 4.250,00		
		SOMMANO m ² =	5.900,00	5,95	35.105,00
67		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Aldo Moro 165.00*10.00*2 425.00*10.00*2	3.300,00 8.500,00		
		SOMMANO m ² =	11.800,00	1,68	19.824,00
68		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Resistenza Partigiana 165.00*10.00*0.05*1.20*Km. 18.00 425.00*10.00*0.05*1.20*km. 18.00	1.782,00 4.590,00		
		SOMMANO m ³ X km =	6.372,00	0,79	5.033,88
		1) Totale			59.962,88
		1) Totale Demolizioni			59.962,88
		Rifacimento Pavimentazione			
69		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade			
		A RIPORTARE			2.134.111,68

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.134.111,68
		di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti ..			
		Via Aldo Moro			
		165.00*10.00*5	8.250,00		
		425.00*10.00*5	21.250,00		
		SOMMANO m²/cm =	29.500,00	2,76	81.420,00
		1) Totale			81.420,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazione			81.420,00
		Sistemazione marciapiedi			
70		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Aldo Moro			
		ml. 590.00*1.50	885,00		
		SOMMANO m² =	885,00	11,71	10.363,35
71		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Aldo Moro			
		590.00*1.50*10	8.850,00		
		SOMMANO m² x cm =	8.850,00	2,17	19.204,50
72	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ...			
		Via Aldo Moro			
		590.00*1.50* Kg. 4.00	3.540,00		
		SOMMANO kg =	3.540,00	3,47	12.283,80
73		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre ..			
		Via Aldo Moro			
		A RIPORTARE			2.257.383,33

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.257.383,33
		590.00*1.50*0.10	88,50		
		SOMMANO m³ =	88,50	204,96	18.138,96
74		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Aldo Moro 590.00*1.50	885,00		
		SOMMANO m² =	885,00	40,74	36.054,90
75		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Aldo Moro 600.00	600,00		
		SOMMANO m =	600,00	100,80	60.480,00
		1) Totale			156.525,51
		3) Totale Sistemazione marciapiedi			156.525,51
		Segnaletica Orizzontali e verticali			
76		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Aldo Moro 3*165.00 4*425.00	495,00 1.700,00		
		SOMMANO m =	2.195,00	1,29	2.831,55
77		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Aldo Moro 10*9.00*3.00 Isole pedonali 150.00	270,00 150,00		
		A RIPORTARE	420,00		2.374.888,74

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	420,00		2.374.888,74
		SOMMANO m² =	420,00	10,56	4.435,20
78		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Aldo Moro 10	10,00		
		SOMMANO cad =	10,00	400,23	4.002,30
79		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Aldo Moro 15	15,00		
		SOMMANO cad =	15,00	194,19	2.912,85
80		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Aldo Moro 25	25,00		
		SOMMANO cad =	25,00	143,76	3.594,00
		1) Totale			17.775,90
		4) Totale Segnaletica Orizzontali e verticali			17.775,90
		Smaltimento Acque Bianche			
81		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale Via Aldo Moro ore 40.00	40,00		
		SOMMANO Ora =	40,00	120,52	4.820,80
82		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere,			
		A RIPORTARE			2.394.653,89

SETTORE IV U.O.C. 6 - 8^ SEZIONE MANUTENZIONE STRADALE					Pag.21
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.394.653,89
		mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. Via Aldo Moro ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	168,93	5.067,90
83		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
84	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a 40	40,00		
		SOMMANO Cad. =	40,00	207,77	8.310,80
85		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a Via Aldo Moro 40 * Kg. 78.00	3.120,00		
		SOMMANO kg =	3.120,00	6,52	20.342,40
86		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le Via Aldo Moro n. 15 * 70.00	1.050,00		
		SOMMANO kg =	1.050,00	9,47	9.943,50
		1) Totale			51.083,65
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			51.083,65
		4) Totale VIA ALDO MORO			366.767,94
		A RIPORTARE			2.440.916,74

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.440.916,74
		VIA RISORGIMENTO			
		Demolizione			
87		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Risorgimento 690.00*9.00 690.00*9.00	6.210,00 6.210,00		
		SOMMANO m² =	12.420,00	5,95	73.899,00
88		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Risorgimento 690.00*9.00*2 690.00*9.00*2	12.420,00 12.420,00		
		SOMMANO m² =	24.840,00	1,68	41.731,20
89		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Resistenza Partigiana 165.00*10.00*0.05*1.20*Km. 18.00 425.00*10.00*0.05*1.20*km. 18.00	1.782,00 4.590,00		
		SOMMANO m³ X km =	6.372,00	0,79	5.033,88
		1) Totale			120.664,08
		1) Totale Demolizione			120.664,08
		Rifacimento Pavimentazione			
90		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade			
		A RIPORTARE			2.561.580,82

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.561.580,82
		di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti ..			
		Via Risorgimento			
		690.00*9.00*5	31.050,00		
		690.00*9.00*5	31.050,00		
		SOMMANO m²/cm =	62.100,00	2,76	171.396,00
		1) Totale			171.396,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazione			171.396,00
		Sistemazione Marciapiedi			
91		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Risorgimento			
		mq. 2500.00	2.500,00		
		SOMMANO m² =	2.500,00	11,71	29.275,00
92		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Risorgimento			
		mq. 2500.00*10	25.000,00		
		SOMMANO m² x cm =	25.000,00	2,17	54.250,00
93	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ...			
		Via Risorgimento			
		mq. 2500.00 * Kg. 4.00	10.000,00		
		SOMMANO kg =	10.000,00	3,47	34.700,00
94		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre ..			
		Via Risorgimento			
		A RIPORTARE			2.851.201,82

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			2.851.201,82
		mq. 2500.00 * 0.10	250,00		
		SOMMANO m³ =	250,00	204,96	51.240,00
95		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Risorgimento mq. 2500.00	2.500,00		
		SOMMANO m² =	2.500,00	40,74	101.850,00
96		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Risorgimento ml. 1380.00	1.380,00		
		SOMMANO m =	1.380,00	100,80	139.104,00
		1) Totale			410.419,00
		3) Totale Sistemazione Marciapiedi			410.419,00
		Segnaletica Orizzontale e Verticale			
97		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Risorgimento 3 * 1380.00	4.140,00		
		SOMMANO m =	4.140,00	1,29	5.340,60
98		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Risorgimento 15 * 9.00 * 3.00 300.00	405,00		
		SOMMANO m² =	705,00	10,56	7.444,80
		A RIPORTARE			3.156.181,22

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
RIPORTO					
99		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Risorgimento 20	20,00		3.156.181,22
		SOMMANO cad =	20,00	400,23	8.004,60
100		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Risorgimento 30	30,00		
		SOMMANO cad =	30,00	194,19	5.825,70
101		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Risorgimento 50	50,00		
		SOMMANO cad =	50,00	143,76	7.188,00
		1) Totale			33.803,70
		4) Totale Segnaletica Orizzontale e Verticale			33.803,70
Smaltimento Acque Bianche					
102		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale Via Risorgimento ore 40.00	40,00		
		SOMMANO Ora =	40,00	120,52	4.820,80
103		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro			
A RIPORTARE					3.182.020,32

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.182.020,32
		teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	168,93	5.067,90
104		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza			
		Via Risorgimento ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
105	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a			
		Via Risorgimento 80	80,00		
		SOMMANO Cad. =	80,00	207,77	16.621,60
106		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a			
		Via Risorgimento 80 * 78.00	6.240,00		
		SOMMANO kg =	6.240,00	6,52	40.684,80
107		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le			
		Via Risorgimento 30 * Kg. 70.00	2.100,00		
		SOMMANO kg =	2.100,00	9,47	19.887,00
		1) Totale			89.680,35
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			89.680,35
		5) Totale VIA RISORGIMENTO			825.963,13
		A RIPORTARE			3.266.879,87

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.266.879,87
		VIA TIRELLA			
		Demolizione			
108		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Tirella 180.00*9.00 500.00*8.00	1.620,00 4.000,00		
		SOMMANO m² =	5.620,00	5,95	33.439,00
109		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Tirella 180.00*9.00*2 500.00*8.00*2	3.240,00 8.000,00		
		SOMMANO m² =	11.240,00	1,68	18.883,20
110		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Tirella 180.00*9.00*0.05*1.20*Km. 18.00 500.00*8.00*0.05*1.20*km. 18.00	1.749,60 4.320,00		
		SOMMANO m³ X km =	6.069,60	0,79	4.794,98
		1) Totale			57.117,18
		1) Totale Demolizione			57.117,18
		Rifacimento Pavimentazione			
111		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade			
		A RIPORTARE			3.323.997,05

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.323.997,05
		di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti ..			
		Via Tirella			
		ml. 180.00 * 9.00 * 5	8.100,00		
		ml. 500.00 * 8.00 * 5	20.000,00		
		SOMMANO m ² /cm =	28.100,00	2,76	77.556,00
		1) Totale			77.556,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazione			77.556,00
		Sistemazione Marciapiedi			
112		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Tirella			
		mq. 1360.00	1.360,00		
		SOMMANO m ² =	1.360,00	11,71	15.925,60
113		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Via Tirella			
		mq. 1360.00*10	13.600,00		
		SOMMANO m ² x cm =	13.600,00	2,17	29.512,00
114	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ...			
		Via Tirella			
		mq. 1360.00 * Kg. 4.00	5.440,00		
		SOMMANO kg =	5.440,00	3,47	18.876,80
115		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre ..			
		Via Tirella			
		A RIPORTARE			3.465.867,45

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.465.867,45
		mq. 1360.00*0.10	136,00		
		SOMMANO m³ =	136,00	204,96	27.874,56
116		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Tirella mq. 1360.00	1.360,00		
		SOMMANO m² =	1.360,00	40,74	55.406,40
117		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Tirella ml. 700.00	700,00		
		SOMMANO m =	700,00	100,80	70.560,00
		1) Totale			218.155,36
		3) Totale Sistemazione Marciapiedi			218.155,36
		Segnaletica Orizzontale e Verticale			
118		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Tirella 3*680.00	2.040,00		
		SOMMANO m =	2.040,00	1,29	2.631,60
119		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Tirella n. 15 * 9.00 * 3.00 Isole pedonali 300.00	405,00		
		SOMMANO m² =	300,00		
			705,00	10,56	7.444,80
		A RIPORTARE			3.629.784,81

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.629.784,81
120		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Tirella 20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	400,23	8.004,60
121		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Tirella 30	30,00		
		SOMMANO cad =	30,00	194,19	5.825,70
122		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Tirella 50	50,00		
		SOMMANO cad =	50,00	143,76	7.188,00
		1) Totale			31.094,70
		4) Totale Segnaletica Orizzontale e Verticale			31.094,70
		Smaltimento Acque Bianche			
123		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale Via Tirella ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	120,52	3.615,60
124		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro			
		A RIPORTARE			3.654.418,71

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.654.418,71
		teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. Via Tirella ore 20.00	20,00		
		SOMMANO Ora =	20,00	168,93	3.378,60
125		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza			
		Via Tirella ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
126	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; - ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a			
		Via Tirella ore 40.00	40,00		
		SOMMANO Cad. =	40,00	207,77	8.310,80
127		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a			
		Via Tirella 40 * Kg. 78.00	3.120,00		
		SOMMANO kg =	3.120,00	6,52	20.342,40
128		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le			
		Via Tirella n. 25 * Kg. 70.00	1.750,00		
		SOMMANO kg =	1.750,00	9,47	16.572,50
		1) Totale			54.818,15
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			54.818,15
		6) Totale VIA TIRELLA			438.741,39
		A RIPORTARE			3.705.621,26

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.705.621,26
		VIA MODICA SORDA			
		Demolizioni			
129		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via Modica Sorda 831.00*8.00	6.648,00		
		SOMMANO m ² =	6.648,00	5,95	39.555,60
130		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via Modica Sorda 831.00*8.00*2	13.296,00		
		SOMMANO m ² =	13.296,00	1,68	22.337,28
131		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via Modica Sorda 831.00*8.00*0.05*1.20*Km. 18.00	7.179,84		
		SOMMANO m ³ X km =	7.179,84	0,79	5.672,07
		1) Totale			67.564,95
		1) Totale Demolizioni			67.564,95
		Rifacimento Pavimentazione			
132		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di			
		A RIPORTARE			3.773.186,21

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.773.186,21
		qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti .. Via Modica Sorda ml. 831.00*8*5	33.240,00		
		SOMMANO m ² /cm =	33.240,00	2,76	91.742,40
		1) Totale			91.742,40
		2) Totale Rifacimento Pavimentazione			91.742,40
		Sistemazione Marciapiede			
133		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via Modica Sorda mq 1800.00	1.800,00		
		SOMMANO m ² =	1.800,00	11,71	21.078,00
134		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via Modica Sorda mq 1800.00*10	18.000,00		
		SOMMANO m ² x cm =	18.000,00	2,17	39.060,00
135	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ... Via Modica Sorda mq 1800.00 * Kg. 4.00	7.200,00		
		SOMMANO kg =	7.200,00	3,47	24.984,00
136		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre .. Via Modica Sorda mq 1800.00*0.10	180,00		
		SOMMANO m ³ =	180,00	204,96	36.892,80
137		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la			
		A RIPORTARE			3.986.943,41

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.986.943,41
		superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via Modica Sorda mq 1800.00	1.800,00		
		SOMMANO m² =	1.800,00	40,74	73.332,00
138		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via Modica Sorda ml. 800.00	800,00		
		SOMMANO m =	800,00	100,80	80.640,00
		1) Totale			275.986,80
		3) Totale Sistemazione Marciapiede			275.986,80
		Segnaletica Orizzontale e Verticale			
139		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Modica Sorda 3*831.00	2.493,00		
		SOMMANO m =	2.493,00	1,29	3.215,97
140		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via Modica Sorda n. 12 * 9.00 * 3.00 Isole 200.00	324,00		
		SOMMANO m² =	524,00	10,56	5.533,44
141		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in			
		A RIPORTARE			4.149.664,82

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.149.664,82
		ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Modica Sorda n. 20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	400,23	8.004,60
142		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via Modica Sorda n. 25	25,00		
		SOMMANO cad =	25,00	194,19	4.854,75
143		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via Modica Sorda n. 50	50,00		
		SOMMANO cad =	50,00	143,76	7.188,00
		1) Totale			28.796,76
		4) Totale Segnaletica Orizzontale e Verticale			28.796,76
		Smaltimento Acque Bianche			
144		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale Via Modica Sorda ore 35.00	35,00		
		SOMMANO Ora =	35,00	120,52	4.218,20
145		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per al ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. Via Modica Sorda			
		A RIPORTARE			4.173.930,37

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.173.930,37
		ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	168,93	4.223,25
146		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza			
		Via Modica Sorda ore 20.00	20,00		
		SOMMANO Ora =	20,00	103,93	2.078,60
147	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a			
		Via Modica Sorda n. 30	30,00		
		SOMMANO Cad. =	30,00	207,77	6.233,10
148		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a			
		Via Modica Sorda n. 30 * Kg. 78.00	2.340,00		
		SOMMANO kg =	2.340,00	6,52	15.256,80
149		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le			
		Via Modica Sorda n. 30 * Kg. 70.00	2.100,00		
		SOMMANO kg =	2.100,00	9,47	19.887,00
		1) Totale			51.896,95
		5) Totale Smaltimento Acque Bianche			51.896,95
		7) Totale VIA MODICA SORDA			515.987,86
		A RIPORTARE			4.221.609,12

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.221.609,12
		VIA SAN GIULIANO			
		Demolizioni			
150		SIC24_1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione Via San Giuliano ml. 1400.00*8.00	11.200,00		
		SOMMANO m ² =	11.200,00	5,95	66.640,00
151		SIC24_1.4.2.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in ... Via San Giuliano ml. 1400.00*8.00*2	22.400,00		
		SOMMANO m ² =	22.400,00	1,68	37.632,00
152		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.. Via San Giuliano ml. 1400.00*8.00*0.05*1.20*Km. 18.00	12.096,00		
		SOMMANO m ³ X km =	12.096,00	0,79	9.555,84
		1) Totale			113.827,84
		1) Totale Demolizioni			113.827,84
		Rifacimento Pavimentazione			
153		SIC24_6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di			
		A RIPORTARE			4.335.436,96

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.335.436,96
		qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti .. Via San Giuliano ml. 1400.00*8.00*5	56.000,00		
		SOMMANO m ² /cm =	56.000,00	2,76	154.560,00
		1) Totale			154.560,00
		2) Totale Rifacimento Pavimentazione			154.560,00
		Sistemazione marciapiedi			
154		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via San Giuliano mq. 700.00	700,00		
		SOMMANO m ² =	700,00	11,71	8.197,00
155		SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via San Giuliano mq. 700.00*10	7.000,00		
		SOMMANO m ² x cm =	7.000,00	2,17	15.190,00
156	7	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione ... Via San Giuliano mq. 700.00 * Kg. 4.00	2.800,00		
		SOMMANO kg =	2.800,00	3,47	9.716,00
157		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre .. Via San Giuliano mq. 700.00 * 0.10	70,00		
		SOMMANO m ³ =	70,00	204,96	14.347,20
158		SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la A RIPORTARE			4.537.447,16

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.537.447,16
		superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. Via San Giuliano mq. 700.00	700,00		
		SOMMANO m² =	700,00	40,74	28.518,00
159		SIC24_6.2.9.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Via San Giuliano ml 80.00	80,00		
		SOMMANO m =	80,00	100,80	8.064,00
		1) Totale			84.032,20
		3) Totale Sistemazione marciapiedi			84.032,20
		Segnalazione Orizzontale e Verticale			
160		SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via San Giuliano 3* ml. 1400.00	4.200,00		
		SOMMANO m =	4.200,00	1,29	5.418,00
161		SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta Via San Giuliano n. 10 * 9.00 * 3.00	270,00		
		SOMMANO m² =	270,00	10,56	2.851,20
162		SIC24_6.6.5.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm,			
		A RIPORTARE			4.582.298,36

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.582.298,36
		riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via San Giuliano 20	20,00		
		SOMMANO cad =	20,00	400,23	8.004,60
163		SIC24_6.6.7.2 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed integrato ... Via San Giuliano n. 15	15,00		
		SOMMANO cad =	15,00	194,19	2.912,85
164		SIC24_6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. Via San Giuliano n. 35	35,00		
		SOMMANO cad =	35,00	143,76	5.031,60
165		SIC24_6.5.1.3 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo o su manufatto in cls, a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI EN 10025 zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898 - EN 20898 ... Via San Giuliano ml. 500.00	500,00		
		SOMMANO m =	500,00	227,64	113.820,00
		1) Totale			138.038,25
		4) Totale Segnalazione Orizzontale e Verticale			138.038,25
		Smaltimento Acque Bianche			
166		AP.33 Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso gli operatori (almeno due unità), il carburante, i bolli, l'assicurazione, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto in discarica autorizzata a qualsiasi distanza dall'intervento, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento in tutto il territorio comunale Via San Giuliano ore 40.00	40,00		
		SOMMANO Ora =	40,00	120,52	4.820,80
		A RIPORTARE			4.716.888,21

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.716.888,21
167		AP.34 Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, previa predisposizione e installazione dell'apparecchiatura nei siti di intervento, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e .. Via San Giuliano ore 30.00	30,00		
		SOMMANO Ora =	30,00	168,93	5.067,90
168		AP.35 Impiego di apparecchiatura per la video - ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, comprensiva di apparecchiatura per la ripresa e la registrazione delle immagini, misurazione delle lunghezze, diametro e pendenza Via San Giuliano ore 25.00	25,00		
		SOMMANO Ora =	25,00	103,93	2.598,25
169	13	AP.27 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; -ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a Via San Giuliano n. 80	80,00		
		SOMMANO Cad. =	80,00	207,77	16.621,60
170		SIC24_6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a Via San Giuliano n. 80 * Kg. 78.00	6.240,00		
		SOMMANO kg =	6.240,00	6,52	40.684,80
171		SIC24_6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione t o profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le Via San Giuliano n. 30 * Kg. 70.00	2.100,00		
		SOMMANO kg =	2.100,00	9,47	19.887,00
		1) Totale			89.680,35
		A RIPORTARE			4.801.747,76

COMUNE DI M...
IN SETTOR...

4.801.747,76

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA NAZIONALE	1			657.615,98
Demolizioni	1		155.496,96	
Rifacimenti pavimentazione	1		211.140,00	
Sistemazione Marciapiede	2		40.194,01	
Sistemazione ringhiera	3		118.945,66	
Segnaletica Orizzontale e verticale	3		31.221,84	
Smaltimento Acque bianche	5		100.617,51	
VIA SACRO CUORE	7			812.701,19
Demolizione	7		78.612,35	
Rifacimento Pavimentazioni	7		106.743,00	
Sistemazione Marciapiede	8		528.687,00	
Segnaletica Orizzontale e Verticale	9		19.036,29	
Smaltimento Acque Bianche	10		79.622,55	
VIA RESISTENZA PARTIGIANA	12			603.831,63
Demolizioni	12		100.615,68	
Rifacimento Pavimentazioni	12		136.620,00	
Sistemazione marciapiede	13		257.372,00	
Segnaletica Orizzontale e Verticale	14		26.172,60	
Smaltimento Acque Bianche	15		83.051,35	
VIA ALDO MORO	17			366.767,94
Demolizioni	17		59.962,88	
Rifacimento Pavimentazione	17		81.420,00	
Sistemazione marciapiedi	18		156.525,51	
Segnaletica Orizzontali e verticali	19		17.775,90	
Smaltimento Acque Bianche	20		51.083,65	
VIA RISORGIMENTO	22			825.963,13
Demolizione	22		120.664,08	
Rifacimento Pavimentazione	22		171.396,00	
Sistemazione Marciapiedi	23		410.419,00	
Segnaletica Orizzontale e Verticale	24		33.803,70	
Smaltimento Acque Bianche	25		89.680,35	
VIA TIRELLA	27			438.741,39
Demolizione	27		57.117,18	
Rifacimento Pavimentazione	27		77.556,00	
Sistemazione Marciapiedi	28		218.155,36	
Segnaletica Orizzontale e Verticale	29		31.094,70	
Smaltimento Acque Bianche	30		54.818,15	
VIA MODICA SORDA	32			515.987,86
Demolizioni	32		67.564,95	
Rifacimento Pavimentazione	32		91.742,40	
Sistemazione Marciapiede	33		275.986,80	
Segnaletica Orizzontale e Verticale	34		28.796,76	
Smaltimento Acque Bianche	35		51.896,95	
VIA SAN GIULIANO	37			580.138,64
Demolizioni	37		113.827,84	
Rifacimento Pavimentazione	37		154.560,00	
Sistemazione marciapiedi	38		84.032,20	
Segnalazione Orizzontale e Verticale	39		138.038,25	
Smaltimento Acque Bianche	40		89.680,35	

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (8% sui lavori)

Costo netto manodopera incluso nei lavori

€ 4.801.747,76

384.139,82

759.704,91

a detrarre

€ 1.143.844,73

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 3.657.903,03

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori

1.058.895,35

Competenze Tecniche progettazione definitiva e sicurezza aff. esterni

960.349,55

Competenze Tecniche RUP Stazione Appaltante

96.263,21

Imprevisti sui lavori 5% iva compresa al 22%

292.906,61

Per anticipazioni a Fattura iva compresa e oneri scarica

70.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

2.478.414,72

2.478.414,72

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 7.280.162,48

MODICA LI 29/04/2025

(GRUPPO BIANCHI)

Il Tecnico



RESPONSABILE

Il RESPONSABILE U.O.C. 6.
(GRUPPO BIANCHI)